

KB-Nr.	Typ-Nr.	Bezeichnung	Baupreis TDM	Proj. Art	Bemerkungen Projektant Herausgabe
	La 03—59	Flachsilo für 6t)0 m <sup>3</sup> Nutzinhalt, Wandneigung 25 %, Montagebauweise Systemmaße: 36 030/9000/1800 mm	16,81	TP	
633.72		Tabakheißlufttrocknungsanlage für Zigarrengut, traditionelle Bauweise Systemmaße: 49 115/21 000/3600 mm	319,05	TGP	VEB Hopro Zwickau
	WV L—335	Tabakheißlufttrocknungsanlage für 25 t Trockengut, vertiefter Kesselraum für Gliederkessel, traditionelle Bauweise	208,40	WV	VEB Hopro Görlitz
633.71	L 90	Tabaktrockenschuppen, 51 Trockengut, mit oder ohne angebautem Fädelraum, Stützen in Hülsenfundamenten Systemmaße: 51 000/7500/6000 mm und 4500/6000/2700 mm	71,6	TP	VEB Hopro Görlitz
	La 0122- 62	Getreidetrocknungsanlage mit 4 Zentralrohrsilos für 128 t Getreide, Stahlskelettbau Systembreite: 9000 mm dazu für technologische Ausrüstungen	62,26 62,60	VTP	
	La 0123- 62	Getreidetrocknungsanlage mit 6 Zentralrohrsilos für 192 t Getreide, Stahlskelettbau Systembreite: 9000 mm dazu für technologische Ausrüstungen	73,54 83,60	VTP	
636.9	L 229	Hopfengerüst aus vorgespannten Betonrohrmasten für 1,4 ha Anbaufläche, Mastenhöhe: 7500 mm		WVP	VEB Hopro Meißen
633.726	WV L—48	Zweischachthopfendarre für 14 ha Anbaufläche, traditionelle Bauweise (Dieses Projekt kann bis zum Vorliegen eines TP mit neuer Technologie verwendet werden) dazu für technologische Ausrüstungen	167,90 73,40	TGP	VEB Hopro Meißen
634	<b>Bauten für die Düngewirtschaft</b>				
634.1	WV L—31	Dungplatte mit 60 m <sup>2</sup> Stapelfläche, traditionelle Bauweise	2,23	WV	VEB Hopro Magdeburg
	La 082- 61	Kotbunker für mechanische Entmistung, 46 m <sup>3</sup> Nutzinhalt, Segmentsteine, Durchmesser = 6250 mm mit Abdeckplatte	F 4,28 F 4,98	VTP	O
634.2	WV L—28	Jauchegruben für 8,84 und 17,68 m <sup>3</sup> Nutzinhalt, durch Reihung auch für 35,36 und 53,04 m <sup>3</sup> , Montagebauweise	1,76 3,29 6,20 9,12	WV	O VEB Hopro Neubrandenburg
634.3	816.23	Jauchehochbehälter für 25 m <sup>3</sup> Nutzinhalt, durch Reihung bis 125 m <sup>3</sup> Fassungsvermögen	3,54	TP	O
634.7	L 230	Düngerlager, Kap. 600 t, Kaltbau in Mastenbauweise Systemmaße: 27 000/15 000/3000 mm	48,2	TP	VEB Hopro Neubrandenburg
634.9	La 61-61	Schmutzwassersammelbehälter für 100 m <sup>3</sup> Nutzinhalt, Tiefbehälter, ohne Pumpenschacht, Segmentsteine	F 10,69	TP	
	La 62-61	Schmutzwasserbehälter für 100 m <sup>3</sup> Nutzinhalt, Hochbehälter mit Pumpenschacht, Segmentsteine (Für beide Projekte sind einige Elemente austauschbar gegen solche der Behälter für 100 m <sup>3</sup> unter KB 451.51 „Wasserversorgungsanlagen“ der zentralen Typenliste, Teil Verkehrs- und Tiefbau)	F 11,63	TP	O
635	<b>Bauten für die Landtechnik</b>				
635.3	La 088- 61	Traktoren- und Unterstellhalle, Ausbauproj. für Mehrzweckskelette in Mastenbauweise und mit Hülsenfundamenten Systemmaße: 45 000/10 500/3000 mm	F 11,80	VTP	E