

### 23. Ausnutzung ausgewählter Baumaschinen in der volkseigenen Bau- und Baumaterialindustrie

Maschinenart	Maschinenausnutzung						Schichtkoeffizient <sup>1)</sup>
	Laufzeit	Stillstandszeit	davon durch				
			Witterungseinfluß	Instandhaltung uml.-Setzung	Baustellenwechsel, Auf- und Abbau	Produktionsorganisation und Technologie	
Tatsächliche Einsatzzeit = 100							
Volkseigene Bauindustrie							
1960							
Turmdrehkrane							
bis 16 3lpm.....	75,»	24,2	2,6	9,3	2,0	9,7	1,32
über 16 bis 45 3lpm ..	76,0	24,0	1,4	5,7	3,1	13,8	1,26
Bagger							
bis 0,75 m <sup>3</sup> Löffelinhalt	62,1	37,9	1,0	21,8	3,5	11,0	1,50
Planierraupen							
bis 80 PS.....	04,8	35,2	1,4	22,8	2,7	8,3	1,45
Fahrzeuge für den Erdtransport							
3,5 m <sup>3</sup> .....	45,3	54,7	1,5	33,5	2,3	17,4	1,59
6,5 t .....	00,3	39,7	0,8	23,1	2,5	13,3	1,78
1965							
Turmdrehkrane							
bis 16 3lpm.....	66,8	33,2	2,9	11,1	2,0	16,7	1,32
über 16 bis 45 3lpm ..	64,7	35,3	1,8	6,6	3,1	23,8	1,38
über 45 3lpm .....	74,9	25,1	2,1	6,5	4,0	12,5	1,80
Bagger							
bis 0,75 m <sup>3</sup> Löffelinhalt	63,3	36,7	1,4	19,4	2,7	13,2	1,67
Planierraupen							
bis 100 PS.....	61,4	38,6	0,8	20,6	2,0	15,2	1,66
Fahrzeuge für den Erdtransport							
3,5 m <sup>3</sup> .....	49,7	50,3	0,9	28,5	0,9	20,1	1,60
6,5 t .....	58,9	41,1	0,3	25,1	1,9	13,8	1,83
1966							
Turmdrehkrane							
bis 16 3lpm.....	69,1	30,9	2,4	9,0	2,3	16,9	1,32
über 16 bis 60 3lpm ..	68,9	31,1	1,6	8,4	2,9	18,1	1,48
über 60 3lpm .....	72,3	27,7	1,7	8,4	3,7	13,8	1,60
Bagger							
bis 0,8 m <sup>3</sup> Löffelinhalt	66,6	33,4	1,4	18,0	2,9	11,2	1,50
Planierraupen							
bis 100 PS.....	63,5	36,5	1,1	21,8	2,1	11,6	1,42
1967							
Turmdrehkrane							
bis 16 3lpm.....	73,0	27,0	2,1	8,4	2,1	14,3	1,23
über 16 bis 60 3lpm ..	69,9	30,1	1,9	9,8	2,7	15,7	1,45
über 60 3lpm .....	72,5	27,5	2,3	8,9	3,2	13,1	1,50
Bagger							
bis 0,8 m <sup>3</sup> Löffelinhalt	70,7	29,3	0,6	10,1	2,7	9,9	1,56
Planierraupen							
bis 100 PS .....	68,5	31,5	0,4	19,0	1,9	10,3	1,48
Volkseigene Baumaterialindustrie							
1967							
Turmdrehkrane							
bis 16 Mpm.....	83,1	16,9	2,4	5,1	—	9,3	1,23
über 16 bis 60 Mpm ..	81,5	18,5	2,0	11,7	0,1	4,7	1,63
über 60 Mpm .....	81,1	18,9	2,1	9,4	—	7,5	1,59
Portalkrane.....	84,8	15,2	1,8	5,9	0,1	7,4	1,42
Gleitfertiger .....	75,1	24,9	2,3	11,1	—	11,4	1,58
Gabelstapler .....	77,6	22,4	0,2	15,5	0,0	6,7	1,26
Planierraupen							
bis 100 PS.....	75,9	24,1	0,9	16,4	1,1	5,8	1,10

<sup>1)</sup> Verhältnis von Lauf- und Stillstandszeit zur nominellen Arbeitszeit (nominelle Arbeitszeit = mögliche Arbeitszeit einer Baumaschine bei Annahme einer täglichen Arbeitszeit von 7,5 Stunden).