

Pos.	Menge		DDR DM	Berlin DM
23	1 Stück	Wasserbehälter, ca. 1,00 m ³ Inhalt, abtransportieren, abladen und aufstellen.....	10,82	13,52
24	1 Monat	Vorhaltung des Wasserbehälters der Pos. 23.....	6,23	6,23
25	1 Stück	Wasserbehälter wie vor abbauen und abtransportieren	9,68	12,10
26	1 lfd. m	Heizkanal für die Beheizung der Kieslager, 50 X 50 cm im Lichten groß, hersteilen einschließlich Gründung und Überwölbung, 12 cm dick, äußere Wange 25 cm und Mittelwange 12 cm dick sowie Lieferung aller Materialien	33,78	38,78
27	1	Schicht je 10 Stunden vorstehenden Heizkanal zur Erwärmung des Kiesel beheizen, sonst wie Pos. 2.....	7,12	8,30
28		Heizkanal (Pos. 26) 16 Stunden beheizen, sonst wie Pos. 27 . . .	10,00	11,64
29		wie vor, jedoch 24 Stunden beheizen	13,44	15,63
30	1 lfd. m	Heizkanal der Pos. 26 abbrechen, die Steine abputzen und den anfallenden Schutt beseitigen	10,76	13,43
31	1 lfd. m	Rohrgraben 80 cm tief ausheben, nach Verlegen der Rohre dieselben mit Ziegelsteinen ummanteln und zufüllen bis einschließlich Bodenart 5 . . .	3,58	4,48
32	1 lfd. m	Rohrgraben wieder ausheben, Ziegelsteine entfernen und wieder zufüllen.....	2,97	3,71
33	1 Stück	Preßlufthammer auftauen _B *	1,17	1,46
34	lm ³	Beton oder Stahlbeton mit zusätzlicher Erwärmung des Wassers auf 4-40° und der Zuschlagstoffe auf +10°. Für die gesamte Mehrarbeit einschließlich zusätzlicher Transporte, Beheizung und Brennmaterial **	5,63	6,92
35	lm ³	Beton wie Pos. 34 ohne Erwärmung der Zuschlagstoffe (Kies, Splitt u. ä.) und der hierfür angesetzten Mehrarbeiten, jedoch einschließlich Verarbeitung und Lieferung von Frostschutzmitteln (Eisfeind, Calcidin u. ä.) bei Temperaturen bis -8°, . .	10,72	11,16
36	lm ³	Mauerwerk, sonst wie Pos. 34 ?	2,59	3,18
37	lm ³	Mauerwerk, sonst wie Pos. 35 _s	3,85	3,94
38	lm ³	Kies bzw. Sand über eine Rutsche in den Keller abkippen und im Keller ein- bzw. zweimal umsetzen einschließlich Mehrtransport ₃ & * 4 ••	3,32	4,15
39	lm ³	im Keller gelagerten Kies bzw. Sand umsetzen und aus dem Keller werfen, in Schubkarren laden, transportieren und abkippen wie vor	5,24	6,55
40	1 m ³ ^	Mörtel, sonst wie Pos. 38 * _B *	3,82	4,77
41	lm ³	Mörtel, sonst wie Pos. 39	6,02	7,50

B. Einrichten und Vorhalten der Schutzverkleidung bei Bauten, Maschinen und Lagern mit Matten, Zeltplanen, Verschalungen usw.

Pos.	Menge		DDR DM	Berlin DM
1	lm ²	Strohmatte anfahren, abladen und im Lager stapeln	0,16	0,20
2	lm ²	Dachpappe wie vor . a * a «	0,06	0,07
3	lm ³	Vorhalteholz wie vor ••, ?	7,23	8,67
4	lm ²	Zeltplane wie vor * . * * ?	0,09	0,11
5	lm ²	Mauerwerk, frischen Beton, Boden, Schüttmaterial, Betonfertigteile und andere Bauteile mit Strohmatte oder Dachpappe mit Hohlraum einmal zu- und wieder abdecken einschließlich Vorhaltung des Abdeckungsmaterials (zwischen Beton und Abdeckung muß Luftspalt bleiben) • • • • •	0,37	0,44
6	lm ²	bereits abgedeckte Fläche während des Arbeitsfortschrittes wiederholt auf- und abdecken einschließlich Vorhaltung. (Das Abdecken zur täglichen Entnahme wird nicht vergütet) . .	0,30	0,36
7	1 m ²	Fenster- und Türöffnungen einschalen einschließlich Transport auf der Baustelle, Vorhalten des Vorhalteholzes und Verschnitt. Im Preis ist das Lüften durch Entfernen und Wiedereinsetzen der Vorschläge enthalten ; i _s 3,25 3,75		
8	lm ²	wie vor wieder ausschalen, das Material entnageln und zum Abtransport lagern ₁ » * s . 1,04 1,30		
9	1 m ²	Grundfläche für kleinere Eisenbiegeplätze, Mischbühnen, Mischmaschinen und andere Baumaschinen, für wertvolles Material usw. mit Kant- und Rüstholz und 20 mm dicker Dachschalung überdachen sowie seitliche Wände oder Schürzen mit Stülpschalung herstellen einschließlich Lieferung der erforderlichen Dacheindeckung (Pappe, Nägel, Klebmasse) und Vorhalten des Holzes . s . * 8,29 10,01		
10	1 m ²	Überdachung und seitliche Stülpschalung der Pos. 9 wieder abbauen « * c . e * w . »	2,58	3,10
11	lm ²	Grundfläche für Mauersteinstapel und weniger empfindliches Material überdachen, jedoch ohne Seitenwände und feste Stützen (unmittelbar aufliegen) einschließlich Lieferung der erforderlichen Dacheindeckung (Pappe, Nägel) und Vorhaltung des Holzes. . . t « _s s . . ,	3,18	3,75
12	lm ²	Überdachung der Pos. 11 wieder abbauen, sonst wie Pos. 8 . 0,97 1,31		
13	lm ²	Grundfläche der Pos. 11 mit Zeltplanen abdecken einschließlich Vorhaltung der Zeltplane bis 1 Monat . . . & «	0,75	0,78
14	1 m ²	Abdeckung mit Zeltplanen je weiteren Monat Vorhalten . .	0,63	0,63
15	1 m ²	Abdeckung mit Zeltplanen wieder abbauen und lagern ₃	0,12	0,15