

Pos. Menge		DDR Berlin	
		DM	DM
16 Im <sup>2</sup>	leichte Schutzwand aus Gerüst und Strohmatte oder ähnlichem Material zwecks Schutz gegen Wind und Schnee aufbauen einschließlich Vorhaltung des Materials . * .....	1,68	2,01
17 Im <sup>2</sup>	leichte Schutzwand der Pos. 16 umbauen.....*	1,16	1,45
18 Im <sup>2</sup>	leichte Schutzwand der Pos. 16 abbauen, sonst wie Pos. 8 . . .	0,78	1,00
19 1 Stück	Wasserbehälter, 1,00 m <sup>3</sup> Inhalt, frostsicher ummanteln und abdecken einschließlich Vorhaltung des Materials . * » < .	22,85	28,06
20 1 Stück	Ummantelung und Überdachung wieder abbauen, sonst wie Pos. 8.....	10,54	13,17
21 1 m <sup>2</sup>	glatte Wandschalung mit einer Lage Dachpappe herstellen einschließlich Lieferung der Pappe und Vorhaltung des Holzes . .	3,07	3,59
22 1 m <sup>2</sup>	Schalung der Pos. 21 wieder abbauen, sonst wie Pos. 8 . . . .	1,12	1,40
23 1 m <sup>2</sup>	Schutzverkleidung aus Strohmatte am Gerüst an bringen und bis 1 Monat Vorhalten . .	0,75	0,84
24 1 m <sup>2</sup>	Schutzverkleidung der Pos. 23 abbauen und lagern.....	0,30	0,38
25 1 m <sup>2</sup>	Fenster mit Strohmatte verhängen und bis 1 Monat Vorhalten . . . . . i	0,75	0,84
26 1 m <sup>2</sup>	Strohmatte der Fenster abbauen und lagern . . s . . .	0,30	0,38
27 1 m <sup>2</sup>	Strohmatte der Pos. 23 und 25 je weiteren Monat Vorhalten .	0,38	0,38
28 1 Stück	Wasserentnahmestelle freistehend mit Holzkasten umbauen, mit Stroh, Torfmüll oder Glaswolle frostsicher machen einschließlich Vorhaltung . . *	8,87	10,37
29 1 Stück	wie vor in Gebäuden . « s «	4,00	4,50
30 1 Stück	Schutzverkleidung der Pos. 28 wieder abbauen, sonst wie Pos. 8	2,57	3,20
31 1 Stück	wie vor der Pos. 29 . . » . .	1,50	1,80
32 1 m <sup>2</sup>	Fensterfläche mit 12 cm dickem Mauerwerk aus Hintermauerungssteinen mit Lehm oder Kalkmörtel ausmauern, Vorhaltung des Materials sowie Antransport desselben . . . . i	5,35	6,35
33 1 m <sup>2</sup>	Fensterfläche mit 7 cm dickem Mauerwerk, sonst wie vor . .	3,85	4,40
34 1 m <sup>2</sup>	zugemauerte Fensterfläche von 12 cm Dicke durch Abbruch des Mauerwerks freilegen, die Steine abputzen, die abgeputzten Steine zur Wiederverwendung lagern und den angefallenen Schutt beseitigen . . . .	2,20	2,75
35 1 m <sup>2</sup>	zugemauerte Fensterfläche von 7 cm Dicke, sonst wie Pos. 34 .	1,46	1,83
36 1 Stück	Bretttertür, ca. 1,00X2,00 m, aus 24 mm dicken gespundeten Brettern mit zwei Quer- und einer Strebeleiste versehen herstellen, anschlagen und einsetzen einschließlich Vorhaltung während der Winterbauzeit . .	8,38	9,88

**C. Einrichten, Vorhalten und Betrieb behelfsmäßiger Beleuchtungen**

Pos. Menge		DDR Berlin	
		DM	DM
1 1 lfd. m	Freileitung verlegen sowie Aufstellen der notwendigen Masten einschließlich der erforderlichen Erdarbeiten, Vorhaltung für die Winterbauzeit, Verschleiß und Anfuhr des Materials . . . . .	2,17	2,42
2 1 lfd. m	Freileitung sowie Masten abbauen und Abfuhr des Materials . . . . .	1,18	2,42
3 1 Stück	Außenleuchte anbringen einschließlich Vorhaltung wie Pos. 1.....	7,26	8,51
4 1 Stück	Tiefstrahler montieren einschließlich Vorhaltung wie Pos. 1 i . . . . .	10,39	12,27
5 1 Stück	Brennstelle im Gebäude beweglich installieren sowie Legen der Zuleitung nach den einzelnen Räumen, Vorhalten der Lampen, Birnen und sonstigen Materialien für die Winterbauzeit einschließlich der erforderlichen Reparaturen * . . . . .	12,47	14,97
6 1 Stück	Brennstelle der Pos. 5 wieder abbauen, sonst wie vor * . . . .	3,47	4,34
7 1 Stück	sonstige Leuchte (Karbid usw.) aufstellen einschließlich Anfuhr und Vorhaltung . . . . . i	3,21	3,96
8 1 Stück	Leuchte der Pos. 7, sonst wie POS. 6 & i . . . . .	1,09	1,36
9 1 Std.	Brenndauer einer 100-Watt-Birne . s i . i . . . . .	0,02	0,02
10 1 Std.	Brenndauer einer 200-Watt-Birne . * .....	0,04	0,04
11 1 Std.	Brenndauer einer Leuchte der Pos. 7 is« . . . . .	0,07	0,07

D. Schneebeseitigung u. a.

Pos. Menge		DDR Berlin	
		DM	DM
1 10 m <sup>2</sup>	Geh- und Fahrwege sowie Rüstungen von Schnee befreien bis 5 cm hoch	0,30	0,37
2 10 m <sup>2</sup>	wie vor « . # * bis 10 cm hoch	0,40	0,50
3 10 m <sup>2</sup>	wie vor * » & bis 15 cm hoch	0,50	0,62
4 10 m <sup>2</sup>	wie vor « s . bis 20 cm hoch	0,60	0,75
5 10 m <sup>2</sup>	wie vor, von 20 bis 40 cm hoch	0,80	1,00
6 Im <sup>2</sup>	Straßen, Wege, Rüstungen usw. einmal mit Sand streuen einschließlich Sandlieferung . . .	0,03	0,03
7 Im <sup>2</sup>	vereiste Straßen und Wege mit Streusalz streuen einschließlich Lieferung des Streusalzes . . .	0,03	0,03
8 1 Stück	Gleisweiche 1 Tag mit Streusalz aufgetaut halten einschließlich Lieferung des Streusalzes . . .	1,38	1,70
9 1 m <sup>2</sup>	Rüstfläche, die durch Besandung beschmutzt ist, nach der Frostperiode reinigen, soweit nicht abgerüstet wird* , « a a « :	0,10	0,12