

PQS. Menge	DDR DM	Berlin DM
16 1 m ² leichte Schutzwand aus Gerüst und Strohmatte oder ähnlichem Material zwecks Schutz gegen V/ind und Schnee aufbauen einschließlich Vorhaltung des Materials	1,63	2,01
17 1 m ² leichte Schutzwand der Pos. 16 umbauen.....	1,10	1,45
15 1 m ² leichte Schutzwand der Pos. 16 abbauen, sonst wie Pos. 8.....	0,78	1,00
19 1 Stück Wasserbehälter, 1,00 m ³ Inhalt, frostsicher ummanteln und abdecken einschließlich Vorhaltung des Materials	22,85	28,06
20 1 Stück Ummantelung und Überdachung wieder abbauen, sonst wie Pos. 8.....	10,54	13,17
21 1 m ² glatte Wandschalung mit einer Lage Dachpappe herstellen einschließlich Lieferung der Pappe und Vorhaltung des Holzes.....	3,07	3,59
22 1 m ² Schalung der Pos. 21 wieder abbauen, sonst wie Pos. 8.....	1,12	1,40
23 1 m ² Schutz Verkleidung aus Strohmatte am Gerüst anbringen und bis 1 Monat Vorhalten	0,75	0,84
24 1 m ² Schutzverkleidung der Pos. 23 abbauen und lagern	0,30	0,38
25 1 m ² Fenster mit Strohmatte verhängen und bis 1 Monat Vorhalten	0,75	0,84
26 1 m ² Strohmatte der Fenster abbauen und lagern	0,30	0,38
27 1 m ² Strohmatte der Pos. 23 und 25 je weiteren Monat Vorhalten ..	0,38	0,38
28 1 Stück Wasserentnahmestelle freistehend mit Holzkasten umbauen, mit Stroh, Torfmoos oder Glaswolle frostsicher machen einschließlich Vorhaltung	8,87	10,37
29 1 Stück wie vor in Gebäuden	4,00	4,50
30 1 Stück Schutzverkleidung der Pos. 28 wieder abbauen, sonst wie Pos. 8	2,57	3,20
31 1 Stück wie vor der Pos. 29	1,50	1,80
32 1 m ² Fensterfläche mit 12 cm dickem Mauerwerk aus Hintermauerungssteinen mit Lehm oder Kalkmörtel ausmauern, Vorhaltung des Materials sowie Antransport desselben.....	5,35	6,35
33 1 m ² Fensterfläche mit 7 cm dickem Mauerwerk, sonst wie vor	3,85	4,40
34 1 m ² zugemauerte Fensterfläche von 12 cm Dicke durch Abbruch des Mauerwerks freilegen, die Steine abputzen, die abgeputzten Steine zur Wiederverwendung lagern und den angefallenen Schutt beseitigen	2,20	2,75
35 1 m ² zugemauerte Fensterfläche von 7 cm Dicke, sonst wie Pos. 34 ..	1,46	1,83
36 1 Stück Bretttertür, ca; 1,00X2,00 m, aus 24 mm dicken gespundeten Brettern mit zwei Quer- und einer Strebeleiste versehen herstellen* anschlagen und einsetzen einschließlich Vorhaltung während der Winterbauzeit	8,38	9,88

C. Einrichten, Vorhalten und Betrieb behelfsmäßiger Beleuchtungen

Pos. Menge	DDR DM	Berlin DM
1 1 lfm Freileitung verlegen sowie Aufstellen der notwendigen Maste einschließlich der erforderlichen Erdarbeiten, Vorhaltung für die Winterbauzeit, Verschleiß und Anfuhr des Materials.....	2,17	2,42
2 1 lfm Freileitung sowie Maste abbauen und Abfuhr des Materials	1,18	2,42
3 1 Stück Außenleuchte anbringen einschließlich Vorhaltung wie Pos. 1.....	7,26	8,51
4 1 Stüde Tiefstrahler montieren einschließlich Vorhaltung wie Pos. 1	10,39	12,27
5 1 Stück Brennstelle im Gebäude beweglich installieren sowie Legen der Zuleitung nach den einzelnen Räumen, Vorhalten der Lampen, Birnen und sonstigen Materialien für die Winterbauzeit einschließlich der erforderlichen Reparaturen	12,47	14,97
6 1 Stück Brennstelle der Pos. 5 wieder abbauen, sonst wie vor.....	3,47	4,34
7 1 Stück sonstige Leuchte (Karbid usw.) aufstellen einschließlich Anfuhr und Vorhaltung.....	3,21	3,96
8 1 Stück Leuchte der Pos. 7. sonst wie Pos. 6	1,09	1,36
9 1 Std. Brenndauer einer 100-Watt-Birne.....	0,02	0,02
10 1 Std. Brenndauer einer 200-Wattbirne	0,04	0,04
11 1 Std. Brenndauer einer Leuchte der Pos. 7.....	0,07	0,07

D. Schneebeseitigung u. a.

Pos. Menge	DDR DM	Berlin DM
1 10 m ² Geh- und Fahrwege sowie Rüstungen von Schnee befreien bis 5 cm hoch	0,30	0,37
2 10 m ² wie vor..... bis 10 cm hoch	0,40	0,50
3 10 m ² wie vor..... bis 15 cm hoch	0,50	0,62
4 10 m ² wie vor..... bis 20 cm hoch	0,60	0,75
5 10 m ² wie vor, von 20 bis 40 cm hoch	0,80	1,00
6 1 m ² Straßen, Wege, Rüstungen usw. einmal mit Sand streuen einschließlich Sandlieferung.....	0,03	0,03
7 1 m ² vereiste Straßen und Wege mit Streusalz streuen einschließlich Lieferung des Streusalzes.....	0,03	0,03
8 1 Stück Gleisweiche 1 Tag mit Streusalz aufgetaut halten einschließlich Lieferung des Streusalzes.....	1,38	1,70
9 1 m ² Rüstfläche, die durch Besandung beschmutzt ist, nach der Frostperiode reinigen, soweit nicht abgerüstet wird	0,10	0M
10 1 Stüde Bauwasserleitung an- und abstellen sowie entleeren je Tag	0,94	M«