

16. Produktivität je Arbeiter und Angestellter sowie je Produktionsarbeiter in der volkseigenen Bauindustrie

Jahr	Produktivität in der volkseigenen Bauindustrie		
	Mark	1955 = 100	Vorjahr = 100
Produktion ¹⁾ je Arbeiter und Angestellter			
1972	42 312	.	
1973	44 339	.	104,8
Bauproduktion je Produktionsarbeiter Bau			
1950	13 988	74,3	.
1955	18 839	100	.
1960	32 724	173,7	.
1961	34 744	184,4	106,2
1962	38 660	205,2	111,3
1963	39 402	209,2	101,9
1964	44 484	236,1	112,9
1965	48 483	257,4	109,0
1966	50 703	269,1	104,6
1967	55 288	293,5	109,0
1968	58 262	309,3	105,4
1969	61 818	328,1	106,1
1970	64 575	342,8	104,5
1971	68 164	361,8	105,6
1972	70 360	373,5	103,2
1972 ²⁾	63 125	335,1	
1973	65 946	350,1	104,5

¹⁾ Berechnungsbasis: Bauproduktion (brutto) + industrielle Warenproduktion + nichtindustrielle Leistungen = Produktion des Bauwesens der volkseigenen Bauindustrie. — ²⁾ Einschließlich der in Volkseigentum überführten Betriebe anderer Eigentumsformen; mit den nachfolgenden Jahren vergleichbar. Im Jahr 1972 betrug der Anteil der volkseigenen Bauindustrie an der gesamten Bauindustrie 99,9 Prozent.

17. Ausnutzung ausgewählter Baumaschinen in der volkseigenen¹⁾ Bau- und Baumaterialienindustrie 1973

Maschinenart	Maschinenausnutzung						Schichtkoeffizient ²⁾
	Laufzeit	Stillstandszeit	davon durch			Produktionsorganisation und Technologie	
			Witterungseinfluß	Instandhaltung und -setzung	Baustellenwechsel, Auf- und Abbau		
Tatsächliche Einsatzzeit = 100							
Volkseigene Bauindustrie							
Kletterkrane	56,0	44,0	2,0	8,0	6,8	27,2	1,60
Turmdrehkrane	73,1	26,9	1,6	6,8	2,6	15,9	1,68
Autokrane	76,2	23,8	0,8	14,6	2,7	5,7	1,55
Mobildrehkrane	75,3	24,7	0,4	14,1	3,1	7,1	1,44
Universalbagger	72,4	27,6	0,6	15,5	2,0	9,5	1,71
Planierdrauen	72,6	27,4	0,4	16,9	1,3	8,9	1,58
Maschinen-System Transportbeton	70,3	29,7	0,2	15,6	0,6	13,4	1,51
Maschinen-System Autobahn- und Fernstraßen	61,8	38,2	2,3	19,1	3,6	13,1	1,61
Volkseigene Baumaterialienindustrie							
Turmdrehkrane	82,3	17,7	1,6	7,1	0,1	8,9	1,80
Autokrane	77,7	22,3	0,4	14,2	1,9	5,7	1,17
Mobildrehkrane	84,2	15,8	0,7	11,5	2,0	1,6	1,11
Universalbagger	70,3	29,7	0,8	16,8	0,5	11,6	1,51
Planierdrauen	71,4	28,6	0,6	18,0	1,9	8,1	1,28
Gabelstapler	75,7	24,3	1,1	19,8	0,0	3,3	1,42
Frontlader, luftbereift	70,7	29,3	0,3	19,2	0,5	9,3	1,59

¹⁾ Zentral- und bezirksgeleitete Betriebe. — ²⁾ Verhältnis von Lauf- und Stillstandszeit zur nominellen Arbeitszeit (nominelle Arbeitszeit = mögliche Arbeitszeit einer Baumaschine bei Annahme einer täglichen Arbeitszeit von 8,75 Stunden).