

Lfd. Investitionen Nr.	Kategorie	Bezugsbasis MioM	Investitionsvolumen	Normativ Bauzeit Monate
4 Staumauern	MV	> 60 bis 80		7,0
		> 80 bis 140		7,7
		>140 bis 200		8,3
5 Staudämme	KV	5 bis 15		2,9
		> 15 bis 35		4,3
		> 35 bis 50		5,8
S Staumauern	KV	5 bis 20		5,8
		> 20 bis 40		8,6
		> 40 bis 60		9,6

— Druckrohrleitungen, erdverlegt (Fernwasserleitungen)

Nennweite (mm)	Normativ Bauzeit je angefangene 5 000 m Trassenlänge Monate
500 bis 2 000	1,25

### 3.2. Bereich Land-, Forst- und Nahrungsgüterwirtschaft

KV	
Bezugsbasis Aufwand Aufbau BE Mio M	Normativ Bauzeit Monate
0,1	0,9
0,2	1,4
0,4	2,0
0,6	2,5
0,8	3,0
1,0	3,2
1,5	3,7
2,0	4,1
2,5	4,3
3,0	4,5
3,5	4,8
4,0	5,0
4,5	5,2
5,0	5,4

Für alle Wasserzuleitungen und Speichermaßnahmen kleineren Umfanges (Speicher unter 1 Mio m<sup>3</sup>) sind die Normative gemäß Ziff. 3.1. anzuwenden.

### 3.3. Bereich Verkehrswesen

KV		MV/GV	
Bezugsbasis Aufwand Aufbau BE Mio M	Normativ Bauzeit Monate	Bezugsbasis Aufwand Aufbau BE MioM	Normativ Bauzeit Monate
0,1	1,0	1,0	2,6
0,2	1,5	1,5	2,8
0,3	1,8	2,0	3,0
0,4	2,1	2,5	3,2
0,6	2,6	3,0	3,5
0,8	3,0	4,0	3,9
1,0	3,2	5,0	4,2

### 3.4. Bereich Nationale Verteidigung

KV			
Bezugsbasis Aufwand Aufbau BE Mio M	Normativ Bauzeit Monate	Bezugsbasis Aufwand Aufbau BE Mio M	Normativ Bauzeit Monate
0,1	0,9	1,0	2,3
0,2	1,4	1,5	2,4
0,4	2,0	2,0	2,6
0,6	2,5	2,5	2,8
0,8	3,0	3,0	3,1
1,0	3,2	4,0	3,5
1,5	3,7	5,0	4,0
2,0	4,1	6,0	4,3
2,5	4,3	8,0	4,9
3,0	4,5	10,0	5,3
3,5	4,8	12,5	5,9
4,0	5,0	15,0	6,4
4,5	5,2		
5,0	5,4	20,0	7,4