

2.2. Bereich Post- und Fernmeldewesen

Lfd. Nr.	Investitionen	Kategorie	Normativ Aufwand Aufbau BE in % zum Investitionsvolumen	Normativ Fläche BE in % zur Fläche des Investitionsvorhabens ■
1	Kabelnetze für die Deutsche Post (kanalverlegt)	Investitionsvolumen ^ 200,0 TM	1,30	20,00
2	Kabelnetze für die Deutsche Post (erdverlegt)	GV MV KV	1,25 1,40 1,55 ¹	4,00

2.3. Bereich örtliche Räte

Lfd. Nr.	Investitionen	Kategorie	Normativ Aufwand Aufbau BE in % zum Investitionsvolumen	Normativ Fläche BE für komplexe Erschlie- bung in % zur Fläche des Investitions- Vorhabens
1	komplexer Wohnungsbau	GV MV KV	4,20 4,50 5,00	14,45 18,60 21,90

Außerhalb der Bebauungsgrenzen von Investitionen des komplexen Wohnungsbaues sind grundsätzlich keine Flächen für Baustelleneinrichtungen in Anspruch zu nehmen.

Lfd. Nr.	Investitionen	Kategorie	Normativ Aufwand Aufbau BE in % zum Investitions- volumen	Normativ Fläche BE in % zur Fläche des Investitionsvorhabens
2	Gesellschaftsbau	—	5,80	—
3	Komplexe Rekonstruktion stadt- technischer Anlagen und Versor- gungsnetze	Investitionsvolumen ≥ 2,0 Mio M	5,95	10,50

Lfd. Nr.	Investitionen	Kategorie	Normativ Aufwand Auf- und Abbau BE in % zum Investitions- volumen	Normativ Fläche BE in % zur Fläche des Investitionsvorhabens
4	Straßenbahngleisbau —	—	2,65	> 75 bis 100 bei Vollsperrung, 50 bis 75 bei Teilsper- rung (mehrspurige Fahr- bahnen)

3. Normative der Bauzeit für den Aufbau der Baustelleneinrichtung

3.1. Bereich Verkehrswesen

Lfd. Nr.	Investitionen	Kategorie	Normativ Bauzeit Monate
1	Gleisbau	MV/KV	0,5

Lfd. Nr.	Investitionen	Kategorie	Normativ Bauzeit Bauhof Monate
2	Autobahnneubau in Zement- betonbauweise	GV/MV KV	8,0 7,0

3.2. Bereich Post- und Fernmeldewesen

Lfd. Nr.	Investitionen	Kategorie	Normativ Bauzeit Monate je 5 km Trassen- länge
1	Kabelnetze für die Deutsche Post (erdverlegt)	GV/MV/KV	0,20