

Lfd. Nr. Investitionen	Kategorie	Bezugsbasis Aufwand Aufbau BE in Mio M	Normativ Bauzeit Monate	
2	Kabelnetze für die Deutsche Post (kanalverlegt)	Investitionsvolumen 2; 200,0 TM	0,2	0,15
			0,4	0,25
			0,6	0,34
			0,8	0,43
			1,0	0,52
			1,2	0,61
			1,5	0,75
			<b>1,8 0,88</b>	
			2,0	0,97
			2,3	1,10
			2,6	1,24
			3,0	1,43
			3,6	1,60

## 3.3. Bereich örtliche Räte

Lfd. Nr. Investitionen

1 komplexer Wohnungsbau  
— komplexe Erschließung

KV		MV	GV		
Bezugsbasis Aufwand Aufbau BE in Mio M	Normativ Bauzeit ! Monate	Bezugsbasis Aufwand Aufbau BE in Mio M	Normativ Bauzeit Monate	Bezugsbasis Aufwand Aufbau BE in Mio M	Normativ Bauzeit Monate
0,1	1,5	0,4	2,4	1,0	4,0
0,2	2,0	0,8	3,0	1,5	4,5
0,4	2,4	1,2	4,0	2,0	5,0
0,6	3,0	1,6	5,5	2,5	5,4
0,8	3,4	2,0	7,0	3,0	5,8
1,0	4,0	2,4	8,5	3,5	6,0
		2,8	10,0	4,0	6,2
		3,0	11,0	4,5	6,5
				5,5	7,0
				6,0	7,2
				6,5	7,5
				7,0	7,8
				8,0	8,3
				9,0	8,8
				10,0	9,0

Lfd. Nr. Investitionen	Kategorie	Bezugsbasis Aufwand Aufbau BE in Mio M	Normativ Bauzeit Monate	
2	Komplexe Rekonstruktion stadt- technischer Anlagen und Versor- gungsnetze	Investitionsvolumen 2 2,0 Mio M	0,1	1,5
			0,2	2,0
			0,4	2,4
			0,6	3,0
			0,8	3,4
			1,0	4,0

Lfd. Nr. Investitionen	Kategorie	Bezugsbasis Aufwand Auf- und Abbau BE in Mio M	Normativ Bauzeit Monate	
3	Straßenbahngleisbau	—	0,08	1,0
			0,10	1,4
			0,20	1,7
			0,40	2,0
			0,60	2,4
			0,80	2,7
			1,00	3,0